

SUPER U Baume Les Dames

La continuité d'exploitation assurée pendant les travaux

Le phasage et le respect des délais furent le fil conducteur de ce chantier. Le nouveau magasin est ainsi venu remplacer l'ancien sans fermeture. Piloté par Philippe Monnin, chargé d'affaires industrie et tertiaire, le chantier a nécessité jusqu'à douze électriciens pour respecter les différentes échéances du planning.

Un poste de transformation 800 KVA et un groupe électrogène 450 KVA alimentent les nouvelles installations.



Phasage et grandes étapes du chantier :

- Equipement des réserves: 1600 m².
- Mise en place du nouveau poste de transformation.
- Transfert des anciennes réserves, puis démolition pour permettre la construction du nouveau magasin.
- Equipement des laboratoires et chambres froides : 1000 m²
- Equipement de la zone de vente en trois phases et du mail : 3200 m²
- Equipement des bureaux et locaux sociaux : 600 m²
- Démolition de l'ancien magasin
- Création du parking.